

**ACCORDO QUADRO  
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  
ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
<b>A FORNITURA DI SEGNALI VERTICALI IN ALLUMINIO PIANO</b>			
	Fornitura di segnale in alluminio 25/10 mm, piano, rinforzato con scatolatura perimetrale, verniciato a fuoco, completo di attacchi in acciaio comprensivo di viti, fascette, bullonerie in acciaio inox ed ogni altro accessorio per garantirne la corretta posa in opera ad eccezione del palo di sostegno. Il segnale dovrà avere caratteristiche conformi a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, dal suo Regolamento d'Attuazione e dal resto della normativa vigente.		
<b>A.1</b>	<b>Triangoli in alluminio lato cm 60</b>		
A.1.1	con pellicola in classe 1	cad	16,90
A.1.2	con pellicola in classe 2	cad	22,40
<b>A.2</b>	<b>Triangoli in alluminio lato cm 90</b>		
A.2.1	con pellicola in classe 1	cad	26,00
A.2.2	con pellicola in classe 2	cad	36,75
<b>A.3</b>	<b>Triangoli in alluminio lato cm 120</b>		
A.3.1	con pellicola in classe 1	cad	54,50
A.3.2	con pellicola in classe 2	cad	69,00
<b>A.4</b>	<b>Dischi in alluminio diametro cm 40 con 2 attacchi o attacchi a raggiera</b>		
A.4.1	con pellicola in classe 1	cad	17,80
A.4.2	con pellicola in classe 2	cad	22,25
<b>A.5</b>	<b>Dischi in alluminio diametro cm 60 con 2 attacchi o attacchi a raggiera</b>		
A.5.1	con pellicola in classe 1	cad	24,00
A.5.2	con pellicola in classe 2	cad	35,50
<b>A.6</b>	<b>Dischi in alluminio diametro cm 90 con 2 attacchi o attacchi a raggiera</b>		
A.6.1	con pellicola in classe 1	cad	55,50
A.6.2	con pellicola in classe 2	cad	78,20
<b>A.7</b>	<b>Rettangoli in alluminio cm 40x60</b>		
A.7.1	con pellicola in classe 1	cad	22,00
A.7.2	con pellicola in classe 2	cad	34,10
<b>A.8</b>	<b>Rettangoli in alluminio cm 60x90</b>		
A.8.1	con pellicola in classe 1	cad	41,40
A.8.2	con pellicola in classe 2	cad	66,60
<b>A.9</b>	<b>Rettangoli in alluminio cm 90x135</b>		
A.9.1	con pellicola in classe 1	cad	90,65

**ACCORDO QUADRO  
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  
ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
A.9.2	con pellicola in classe 2	cad	132,20
<b>A.10</b>	<b>Quadrati in alluminio lato cm 40</b>		
A.10.1	con pellicola in classe 1	cad	19,75
A.10.2	con pellicola in classe 2	cad	26,60
<b>A.11</b>	<b>Quadrati in alluminio lato cm 60</b>		
A.11.1	con pellicola in classe 1	cad	34,00
A.11.2	con pellicola in classe 2	cad	48,50
<b>A.12</b>	<b>Quadrati in alluminio lato cm 90</b>		
A.12.1	con pellicola in classe 1	cad	65,25
A.12.2	con pellicola in classe 2	cad	86,00
<b>A.13</b>	<b>Ottagoni in alluminio con pellicola classe 2</b>		
A.13.1	dimensioni esterne 60 cm	cad	42,50
A.13.2	dimensioni esterne 90 cm	cad	82,00
A.13.3	dimensioni esterne 120 cm	cad	134,50
<b>A.14</b>	<b>Indicazione extraurbana in alluminio cm 130x30 con iscrizione su una o due righe come da tab. II 14 CdS</b>		
A.14.1	con pellicola in classe 1	cad	48,38
A.14.2	con pellicola in classe 2	cad	62,15
<b>A.15</b>	<b>Indicazione extraurbana in alluminio cm 150x40 con iscrizione su una o due righe come da tab. II 14 CdS</b>		
A.15.1	con pellicola in classe 1	cad	66,80
A.15.2	con pellicola in classe 2	cad	89,80
<b>A.16</b>	<b>Indicazione extraurbana in alluminio cm 170x50 con iscrizione su una o due righe come da tab. II 14 CdS</b>		
A.16.1	con pellicola in classe 1	cad	94,50
A.16.2	con pellicola in classe 2	cad	125,35
<b>A.17</b>	<b>Indicazione extraurbana in alluminio cm 250x70 con iscrizione su una o due righe come da tab. II 14 CdS</b>		
A.17.1	con pellicola in classe 1	cad	141,30
A.17.2	con pellicola in classe 2	cad	185,00
<b>A.18</b>	<b>Indicazione extraurbana in alluminio cm 300x70 con iscrizione su una o due righe come da tab. II 14 CdS</b>		
A.18.1	con pellicola in classe 1	cad	190,50
A.18.2	con pellicola in classe 2	cad	245,55
<b>A.19</b>	<b>Indicazione urbana in alluminio cm 100x20 o 100x25 con iscrizione su una o due righe come da tab. II 13 CdS</b>		
A.19.1	con pellicola in classe 1	cad	28,55

**ACCORDO QUADRO**  
**PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE**  
**ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
A.19.2	con pellicola in classe 2	cad	44,50
<b>A.20</b>	<b>Indicazione urbana in alluminio cm 125x25 con iscrizione su una o due righe come da tab. II 13 CdS</b>		
A.20.1	con pellicola in classe 1	cad	32,50
A.20.2	con pellicola in classe 2	cad	42,00
<b>A.21</b>	<b>Indicazione urbana in alluminio cm 150x30 con iscrizione su una o due righe come da tab. II 13 CdS</b>		
A.21.1	con pellicola in classe 1	cad	45,30
A.21.2	con pellicola in classe 2	cad	61,00
<b>A.22</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio rettangolare cm 10x25 come da tab. II 12 CdS</b>		
A.22.1	con pellicola in classe 1	cad	10,00
A.22.2	con pellicola in classe 2	cad	12,25
<b>A.23</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio rettangolare cm 15x35 come da tab. II 12 CdS</b>		
A.23.1	con pellicola in classe 1	cad	10,00
A.23.2	con pellicola in classe 2	cad	12,25
<b>A.24</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio rettangolare per dischi cm 17x33 (per dischi diametro 40 cm) come da tab. II 11 CdS</b>		
A.24.1	con pellicola in classe 1	cad	10,50
A.24.2	con pellicola in classe 2	cad	13,00
<b>A.25</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio rettangolare per dischi cm 25x50 (per dischi diametro 60 cm) come da tab. II 11 CdS</b>		
A.25.1	con pellicola in classe 1	cad	15,00
A.25.2	con pellicola in classe 2	cad	19,45
<b>A.26</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio rettangolare per dischi cm 33x75 (per dischi diametro 90 cm) come da tab. II 11 CdS</b>		
A.26.1	con pellicola in classe 1	cad	28,50
A.26.2	con pellicola in classe 2	cad	38,75
<b>A.27</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio rettangolare per triangoli cm 18x53 (per triangoli lato 60 cm) come da tab. II 10 CdS</b>		
A.27.1	con pellicola in classe 1	cad	15,00
A.27.2	con pellicola in classe 2	cad	19,45
<b>A.28</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio rettangolare per triangoli cm 27x80 (per triangoli lato 90 cm) come da tab. II 10 CdS</b>		
A.28.1	con pellicola in classe 1	cad	25,00

**ACCORDO QUADRO  
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  
ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
A.28.2	con pellicola in classe 2	cad	31,30
<b>A.29</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio rettangolare per triangoli cm 105x35 (per triangoli lato 120 cm) come da tab. II 10 CdS</b>		
A.29.1	con pellicola in classe 1	cad	41,46
A.29.2	con pellicola in classe 2	cad	59,55
<b>A.30</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio cm 20x40</b>		
A.30.1	con pellicola in classe 1	cad	14,00
A.30.2	con pellicola in classe 2	cad	20,50
<b>A.31</b>	<b>Pannello integrativo in alluminio cm 20x60</b>		
A.31.1	con pellicola in classe 1	cad	15,00
A.31.2	con pellicola in classe 2	cad	22,20
<b>A.32</b>	<b>Tabella in alluminio rettangolare cm 60x240 "delineatore di curva stretta o tornante" fig. 466 oppure "delineatore per intersezione a T" fig. 467</b>		
A.32.1	con pellicola in classe 1	cad	112,00
A.32.2	con pellicola in classe 2	cad	135,00
<b>A.33</b>	<b>Tabella in alluminio rettangolare cm 90x360 "delineatore di curva stretta o tornante" fig. 466 oppure "delineatore per intersezione a T" fig. 467</b>		
A.33.1	con pellicola in classe 1	cad	275,00
A.33.2	con pellicola in classe 2	cad	322,00
<b>A.34</b>	<b>Tabelle di località in alluminio cm 50x150</b>		
A.34.1	con pellicola in classe 1	cad	82,65
A.34.2	con pellicola in classe 2	cad	97,14
<b>A.35</b>	<b>Tabelle di località in alluminio cm 50x200 oppure cm 70x150</b>		
A.35.1	con pellicola in classe 1	cad	123,00
A.35.2	con pellicola in classe 2	cad	149,50
<b>A.36</b>	<b>Tabelle di località in alluminio cm 70x180 oppure 70x200 oppure cm 90x180</b>		
A.36.1	con pellicola in classe 1	cad	133,60
A.36.2	con pellicola in classe 2	cad	161,55
<b>A.37</b>	<b>Segnale stradale di formato non unificato in alluminio con qualsiasi colore, figura, scritta e sistema di ancoraggio adeguato ai sistemi in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro.</b>		
A.37.1	Dimensione fino a 1,5 mq con pellicola in classe 1	mq	85,00

**ACCORDO QUADRO  
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  
ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
A.37.2	Dimensione fino a 1,5 mq con pellicola in classe 2	mq	120,00
A.37.3	Dimensione oltre 1,5 mq con pellicola in classe 1	mq	80,00
A.37.4	Dimensione oltre 1,5 mq con pellicola in classe 2	mq	114,00
<b>A.38</b>	<b>Delineatore d'ostacolo semicilindrico giallo rifrangente in alluminio cm. 50x44 come da "delineatore speciale d'ostacolo" fig. 472 per la segnalazione di cuspidi stradali (escluso il segnale circolare accoppiato)</b>		
A.38.1	con pellicola in classe 1	cad	25,00
A.38.2	con pellicola in classe 2	cad	29,00
A.38.3	con pellicola in classe 2 a livello prestazionale superiore (alta rifrangenza) con eventuale colorazione giallo fluo	cad	35,00
<b>A.39</b>	<b>Rettangoli verticali in alluminio cm 20x80 con zebratura diagonale bianco-nera e freccia sommitale a 45° bianca su fondo blu</b>		
A.39.1	con pellicola in classe 1	cad	20,00
A.39.2	con pellicola in classe 2	cad	30,50
<b>A.40</b>	<b>Delineatore modulare di curva tipo fig. 468, di dimensioni quadrate 70 x 70 cm, composto dal segnale standard di lato 60 cm contornato da bordo giallo fluorescente in pellicola classe 2 ad alta rifrangenza</b>	cad	73,00
<b>B FORNITURA DI SEGNALI VERTICALI IN ALLUMINIO ESTRUSO</b>			
	Fornitura di segnale in alluminio estruso comprensivo di viti, fascette, bullonerie ed ogni altro accessorio per garantirne la corretta posa in opera ad eccezione del palo di sostegno. Il segnale dovrà avere caratteristiche conformi a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada, dal suo Regolamento d'Attuazione e dal resto della normativa vigente.		
<b>B.1</b>	<b>Viaria o segnale in alluminio estruso con staffone cm. 20x80 monofacciale o bifacciale</b>		
B.1.1	con pellicola in classe 1	cad	32,85
B.1.2	con pellicola in classe 2	cad	43,15
<b>B.2</b>	<b>Viaria o segnale in alluminio estruso con staffone cm. 25x80 monofacciale o bifacciale</b>		
B.2.1	con pellicola in classe 1	cad	40,00
B.2.2	con pellicola in classe 2	cad	51,55
<b>B.3</b>	<b>Viaria o segnale in alluminio estruso con staffone cm. 25x125 monofacciale o bifacciale</b>		
B.3.1	con pellicola in classe 1	cad	58,50
B.3.2	con pellicola in classe 2	cad	74,90

**ACCORDO QUADRO**  
**PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE**  
**ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
<b>C FORNITURA DI SPECCHI IN PLEXIGLAS</b>			
	Fornitura di specchio parabolico convesso in plexiglass infrangibile con montatura in pvc e attacco per applicazione, completi di viteria, tappo in pvc per il tubo e quant'altro per avere lo specchio montato a regola d'arte.		
<b>C.1</b>	specchio diametro 40 cm.	cad	26,50
<b>C.2</b>	specchio diametro 50 cm.	cad	30,00
<b>C.3</b>	specchio diametro 60 cm.	cad	35,50
<b>C.4</b>	specchio diametro 70 cm.	cad	45,20
<b>C.5</b>	specchio diametro 80 cm.	cad	56,90
<b>C.6</b>	specchio diametro 90 cm.	cad	64,60
<b>D POSA IN OPERA DEI SEGNALE DI CUI ALLE PARTI "A", "B" E "C"</b>			
<b>D.1</b>	Installazione di segnale comprensivo di viti fascette e bullonerie, mediante la fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato <b>DRITTO</b> antirotazione di diametro > 60mm, altezza > 4000mm, basamento in cls di idonee dimensioni (almeno cm 50x50x50), collari semplici zincati antirotazione (diametro mm.60) completi di viteria, tappo in pvc per il tubo, assemblaggio tabelle ai pali e quant'altro per avere il segnale montato a regola d'arte. Compreso l'eventuale fissaggio allo stesso palo di ulteriori segnali o pannelli integrativi.	cad	53,00
<b>D.2</b>	Installazione di segnale comprensivo di viti fascette e bullonerie, mediante la fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato <b>SAGOMATO</b> antirotazione di diametro > 60mm, altezza > 4000mm, basamento in cls di idonee dimensioni (almeno cm 50x50x50), collari semplici zincati antirotazione (diametro mm.60) completi di viteria, tappo in pvc per il tubo, assemblaggio tabelle ai pali e quant'altro per avere il segnale montato a regola d'arte. Compreso l'eventuale fissaggio allo stesso palo di ulteriori segnali o pannelli integrativi.	cad	63,50
<b>D.3</b>	Installazione di segnale comprensivo di viti fascette e bullonerie su palo esistente mediante l'utilizzo di profilo ( <b>PROLUNGA</b> in ferro zincato a caldo avente lunghezza minima di 25 cm, anello e vite di bloccaggio per chiave a brugola da 6 mm e sistema antirotazione.	cad	15,00
<b>D.4</b>	Installazione di segnale su palo esistente, comprensivo di viti fascette e bullonerie mediante l'utilizzo di staffa in alluminio estruso avente altezza di 25 cm oppure mediante l'utilizzo di apposito supporto a scelta della D.L., fissato al palo mediante nastro in acciaio inox di altezza pari o superiore a mm 16 tipo " <b>band-it</b> ".	cad	14,00
<b>D.5</b>	Installazione di segnale su <b>palo esistente</b> comprensivo di viti, fascette, bullonerie e tutto quanto occorrente per dare il segnale installato a regola d'arte. Compreso l'eventuale smontaggio del segnale da altro palo, il riposizionamento di altra segnaletica già presente sullo stesso palo, l'installazione di pannelli integrativi.	cad	6,00

**ACCORDO QUADRO**  
**PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE**  
**ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
D.6	Installazione di segnale comprensivo di viti fascette e bullonerie, mediante la fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato <b>DRITTO</b> antirotazione di diametro > 60mm, altezza > 4000mm, mediante l'utilizzo di <b>bussola</b> in ghisa avente lunghezza minima 30 cm del diametro di 60mm completa di ghiera a vite ed anello in gomma e tappo di chiusura, tale bussola andrà murata su basamento in cls di idonee dimensioni (almeno cm 50x50x50), collari semplici zincati antirotazione (diametro mm.60) completi di viteria, tappo in pvc per il tubo, assemblaggio tabelle ai pali e quant'altro per avere il segnale montato a regola d'arte. Compreso l'eventuale fissaggio allo stesso palo di ulteriori segnali o pannelli integrativi.	cad	66,00
D.7	Installazione di segnale comprensivo di viti fascette e bullonerie, mediante la fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato <b>SAGOMATO</b> antirotazione di diametro > 60mm, altezza > 4000mm, mediante l'utilizzo di <b>bussola</b> in ghisa avente lunghezza minima 30 cm del diametro di 60mm completa di ghiera a vite ed anello in gomma e tappo di chiusura, tale bussola andrà murata su basamento in cls di idonee dimensioni (almeno cm 50x50x50), collari semplici zincati antirotazione (diametro mm.60) completi di viteria, tappo in pvc per il tubo, assemblaggio tabelle ai pali e quant'altro per avere il segnale montato a regola d'arte. Compreso l'eventuale fissaggio allo stesso palo di ulteriori segnali o pannelli integrativi.	cad	78,50
D.8	Installazione di <b>delineatore speciale d'ostacolo</b> (semicilindro giallo + segnale di passaggio obbligato) oppure di rettangolo zebrato 20x80 cm comprensivi di viti fascette e bullonerie, mediante la fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato antirotazione di diametro > 60mm, altezza < 2000mm, basamento in cls di idonee dimensioni (almeno cm 35x35x50), collari semplici zincati antirotazione (diametro mm.60) completi di viteria, tappo in pvc per il tubo, assemblaggio tabelle ai pali e quant'altro per avere il segnale montato a regola d'arte.	cad	42,00
D.9	Installazione di <b>delineatore speciale d'ostacolo</b> (semicilindro giallo + segnale di passaggio obbligato) oppure di rettangolo zebrato 20x80 cm comprensivi di viti fascette e bullonerie, mediante la fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato antirotazione di diametro > 60mm, altezza < 2000mm, mediante l'utilizzo di <b>bussola</b> in ghisa avente lunghezza minima 30 cm del diametro di 60mm completa di ghiera a vite ed anello in gomma e tappo di chiusura, tale bussola andrà murata su basamento in cls di idonee dimensioni (almeno cm 50x50x50), completo di assemblaggio tabelle al palo e quant'altro per avere il segnale montato a regola d'arte.	cad	52,00

<p style="text-align: center;"><b>ACCORDO QUADRO</b>  <b>PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE</b>  <b>ELENCO PREZZI UNITARI</b></p>			
N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
<b>E</b>	<b>SEGNALETICA COMPLEMENTARE E VARIA</b>		
<b>E.1</b>	Fornitura e installazione di <b>"Delineatore per strade di montagna"</b> come previsto dalla Figura II 465 Art. 174 del Codice della Strada, mediante la fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato antirotazione di diametro > 60mm, altezza > 3500mm, basamento in cls di idonee dimensioni (almeno cm 50x50x50), completo di tappo in pvc per il tubo e quant'altro per avere il segnale montato a regola d'arte.	cad	44,20
<b>E.2</b>	Fornitura in opera in qualunque luogo indicato dalla Direzione Lavori, di dissuasore di traffico tipo <b>"panettone"</b> in calcestruzzo, con o senza foro per paline di qualsiasi dimensione, del diametro minimo cm 50, altezza minima cm 55, peso minimo Kg 200, dotato di golfare superiore con occhiello per il sollevamento (oppure di n. 2 golfari laterali con occhielli in caso di foro per palina). Compresa la verniciatura con vernice per segnaletica orizzontale di colore giallo o altro colore a richiesta.	cad	76,00
<b>E.3</b>	Fornitura e posa in opera di <b>rallentatori di velocità</b> costituiti da elementi in gomma vulcanizzata a profilo convesso, altezza fino a 5 cm. Integrati con inserti in elastoplastico rifrangente per una maggiore visibilità notturna, fissati con tasselli tipo Fischer S14 (h>150mm) ad espansione e ancorante chimico tipo Fischer FIS VT 380 C.	ml	102,50
<b>E.4</b>	Fornitura e posa di <b>cordolo in gomma</b> 100 x 16 x 5 cm di colore giallo corpo centrale oppure di chiusura in gomma terminale tipo maschio – femmina, compreso idoneo elemento verticale di segnalazione dotato di superficie rifrangente.	ml	77,20
<b>E.5</b>	Fornitura e posa di <b>delineatore flessibile</b> in gomma di altezza uguale o superiore a cm. 30 come da figura II 397 art. 34 del Codice della Strada, con posa al piano di asfalto tramite apposito collante sintetico o conglomerato solidificato in strisce a scelta della D.L.	cad	15,50
<b>E.6</b>	Fornitura e posa di <b>fasce rifrangenti</b> (per archetti) 10 x 27 cm su pellicola rifrangente laminata a caldo classe 1 colore a scelta della DL su supporti esistenti	cad	3,50
<b>E.7</b>	Fornitura e posa in opera di <b>occhi di gatto</b> tipo "Brillo o Diamantino" diametro 5 o 10 cm in vetro temperato colore bianco o giallo, comprensivo di foro con carotatrice e applicazione con collante.	cad	19,10
<b>E.8</b>	Fornitura e posa di <b>protettore di pali segnaletici</b> di diametro 60 mm in gomma riciclata tipo "Bruno - Forniture Industriali B.M.G.", colore nero con inserti rifrangenti gialli, anima centrale in PVC, diametro 200 mm, altezza 1750 mm, compreso il fissaggio alla pavimentazione con tasselli in dotazione, compresa zavorra di appesantimento circolare diametro esterno 62 cm, esclusa la fornitura e posa del palo segnaletico.	cad	275,00
<b>E.9</b>	Fornitura e posa di <b>lamina di alluminio</b> di altezza fino a 12 cm, con pellicola rifrangente di colore giallo classe 2, compreso il fissaggio alla base di cordoli e isole spartitraffico tramite tasselli di adeguata dimensione.	ml	14,35
<b>F</b>	<b>RIMOZIONI</b>		



<p><b>ACCORDO QUADRO</b>  <b>PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE</b>  <b>ELENCO PREZZI UNITARI</b></p>			
<b>N. ORD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Prezzo (Euro)</b>
<b>F.1</b>	Rimozione di segnaletica esistente, compreso trasporto di pali e cartellonistica presso discarica autorizzata o altro luogo a scelta della D.L. Rimozione del palo comprensivo di demolizione della fondazione su terreno, ovvero mediante taglio al piede del palo su asfalto o altra pavimentazione. Nel caso di taglio al piede dei pali di sostegno, il taglio dovrà essere effettuato almeno ad una quota di 5 cm sotto il livello della pavimentazione esistente e la pavimentazione dovrà essere ripristinata con materiale uguale all'esistente. Non saranno accettati tagli al di sopra della pavimentazione esistente.	cad	8,50
<b>F.2</b>	Rimozione di segnaletica esistente che non comporti la rimozione del supporto, consistente nello smontaggio di viti e bulloneria e trasporto del segnale rimosso presso discariche o altro luogo indicato dalla D.L.	cad	4,00
<b>F.3</b>	Rimozione di elementi rettangolari o quadrati in elastoplastico collocati su rampe di dossi o su pedonali, compreso lo smaltimento. La rimozione dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonei mezzi in modo da non danneggiare la pavimentazione sottostante. Compresi gli oneri derivanti dalla posa in opera della necessaria segnaletica di protezione sia per gli operatori che per la eventuale deviazione del traffico come previsto dalle norme del Codice della Strada, dalla rimozione, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	35,00
<b>G</b>	<b>BARRIERE DI CONTENIMENTO</b>		

**ACCORDO QUADRO  
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  
ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
	<p>Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, dritta o curva, certificata CE, conforme alle norme UNI 1317 e successive modificazione ed integrazioni, sottoposta alle prove di impatto come definite alle autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, compresi i necessari sistemi di attacco dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno, le barriere di collegamento con barriere esistenti, i terminali del tipo richiesto dalla D.L., gli elementi di avvio e relativa infissione nel terreno, le orecchiette, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio e onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e rispondente alle norme vigenti. L'Appaltatore dovrà fornire quantomeno la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le certificazioni Ce di conformità del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati ;</li> <li>- lo schema di montaggio ;</li> <li>- la documentazione tecnica relativa alla barriera (crash test) ;</li> <li>- dichiarazione di corretta posa .</li> </ul> <p>La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio D.L. e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.</p> <p>La misurazione sarà effettuata in asse al primo ed ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende compresa e compensata nel prezzo.</p> <p>Per metro lineare di barriere in grado di garantire un livello di contenimento minimo.</p>		
<b>G.1</b>	Barriera di classe <b>N2</b> laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile <b>per rilevati</b> , costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa. Classe di larghezza operativa = <b>W4</b> .	ml	40,00
<b>G.2</b>	Barriera di classe <b>H1</b> laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile <b>per rilevati</b> , costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa. Classe di larghezza operativa = <b>W3</b> .	ml	58,00
<b>G.3</b>	Barriera di classe <b>H2</b> laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile <b>per rilevati</b> , costituita da fascia orizzontale a doppia o tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa.		
G.3.1	Classe di larghezza operativa = <b>W4</b> .	ml	66,00
G.3.2	Classe di larghezza operativa = <b>W5</b> .	ml	81,00

**ACCORDO QUADRO**  
**PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE**  
**ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
<b>G.4</b>	Barriera di classe <b>H2</b> laterale da posizionare su manufatto in calcestruzzo ( <b>bordo ponte</b> ), costituita da fascia orizzontale a doppia o tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa. Classe di larghezza operativa = <b>W5</b> .	ml	123,00
<b>G.5</b>	Barriera di classe <b>H3</b> laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile <b>per rilevati</b> , costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa. Classe di larghezza operativa = <b>W5</b> .	ml	115,00
<b>G.6</b>	Barriera di classe <b>H3</b> laterale da posizionare su manufatto in calcestruzzo ( <b>bordo ponte</b> ), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa. Classe di larghezza operativa = <b>W5</b> .	ml	148,00
<b>G.7</b>	Barriera di classe <b>H3</b> laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile, nella <b>parte centrale della carreggiata</b> , costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa. Classe di larghezza operativa = <b>W5</b> .	ml	159,00
<b>G.8</b>	Barriera di classe <b>H4</b> laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile <b>per rilevati</b> , costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa. Classe di larghezza operativa = <b>W5</b> .	ml	155,00
<b>G.9</b>	Barriera di classe <b>H4</b> laterale da posizionare su manufatto in calcestruzzo ( <b>bordo ponte</b> ), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa. Classe di larghezza operativa = <b>W5</b> .	ml	165,00
<b>G.10</b>	Barriera di classe <b>H4</b> laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile, nella <b>parte centrale della carreggiata</b> , costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa. Classe di larghezza operativa = <b>W5</b> .	ml	180,00
<b>G.11</b>	Fornitura e posa in opera di <b>terminali</b> standard per barriera metallica (manina o a tubo) in acciaio di qualità non inferiore a S235JR, spessore minimo 2,5 mm, zincato a caldo secondo le norme UNI vigenti.		
G.11.1	A doppia onda.	cad	56,00
G.11.2	A tripla onda.	cad	80,00
<b>G.12</b>	Fornitura e posa in opera di <b>raccordo</b> da doppia a tripla onda in acciaio di qualità non inferiore a Fe360, completa di bulloneria in acciaio ad alta resistenza, il tutto fornito zincato a caldo secondo Norme UNI vigenti, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente.	cad	380,00

**ACCORDO QUADRO**  
**PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE**  
**ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
<b>G.13</b>	Fornitura e posa in opera di pali - <b>montanti a C</b> delle dimensioni non inferiori a 80x120x80 mm e spessore $\geq 5$ mm e della lunghezza di ml 1,90, compreso l'eventuale distanziatore di altezza cm 30 profondità non inferiore a cm 15 e spessore minimo mm 2,5; bulloneria a testa tonda ad alta resistenza, piastrina coprisola antisfilamento di dimensioni 40x100mm e spessore mm 4, da porre in opera tra due pali-montanti esistenti per irrigidimento struttura, compreso altresì ogni altro onere per dare lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	89,00
<b>G.14</b>	Fornitura e posta in opera di <b>distanziatore</b> metallico compresa l'eventuale di analoghi elementi esistenti e danneggiati, compreso l'onere di assemblaggio alla barriera esistente attraverso bullonatura in acciaio ad alta resistenza, comprese eventuali accessori al fine di consegnare il lavoro finito a regola d'arte.		
G.14.1	Distanziatore metallico ad "U" da 75 mm.	cad	9,50
G.14.2	Distanziatore metallico ad "U" da 155 mm.	cad	11,00
<b>G.15</b>	Esecuzione di <b>plinto</b> mediante le seguenti fasi: scavo e/o demolizione di qualsiasi materiale sottostante per un volume necessario per realizzare un plinto di dimensioni 50x50x50 cm, trasporto in discarica dei materiali di risulta compreso l'onere della discarica; compreso nel prezzo l'onere della predisposizione e fissaggio degli eventuali tirafondi e/o del foro porta paletto-montante, fornitura e riempimento dello scavo con calcestruzzo di classe minima Rck 250 e ogni altro onere necessario all'esecuzione e per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o la interruzione del traffico durante le operazioni lavorative.	cad	90,00
<b>G.16</b>	<b>Rimozione di barriera</b> di protezione stradale (incidentata e non) di qualsiasi tipo, dei relativi pali di sostegno ed ogni altro elemento esistente. Compreso la demolizione dei plinti di fondazione ed il trasporto in discarica (o in qualsiasi altro luogo indicato dalla D.L.) di tutto il materiale di risulta. Compreso inoltre la sistemazione del terreno, o di ogni altro materiale, in cui erano infissi i montanti ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	16,00
<b>G.17</b>	Barriera di classe N2 laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile, costituita da un nastro di avvio (lama curva) di lunghezza inferiore a ml 4 e un terminale "a manina", come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa.	cad	182,00
<b>G.18</b>	Barriera di classe H1 laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile, costituita da un nastro di avvio (lama curva) di lunghezza inferiore a ml 4 e un terminale "a manina", come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa.	cad	266,50

<p style="text-align: center;"><b>ACCORDO QUADRO</b>  <b>PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE</b>  <b>ELENCO PREZZI UNITARI</b></p>			
<b>N. ORD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Prezzo (Euro)</b>
<b>G.19</b>	Barriera di classe H2 laterale da infiggere sul terreno o sul piano viabile, costituita da un nastro di avvio (lama curva) di lunghezza inferiore a ml 4 e un terminale "a manina", come da documento certificante l'avvenuta effettuazione delle prove previste dalla normativa.	cad	332,00
<b>H</b>	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE PREMISCELATA A BASE ACRILICA</b>		
	Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso, per linee di mezzzeria, laterali per delimitazione carreggiata, dellimitazione piste ciclabili e corsie riservate; in vernice rifrangente premiscelata con colore a scelta della D.L.. Compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria. Da eseguirsi su pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti, in linee della larghezza di cm 12 con un quantitativo di vernice di almeno 100 grammi per metro lineare, linee di larghezza cm 15 con quantitativo di vernice di almeno 120 grammi al metro lineare, superfici con un quantitativo di vernice non inferiore a 1,2 kg/mq. Nel caso di linee tratteggiate di tipo "a" e "b" (fig. 415 Reg. CdS) dalla lunghezza complessiva dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti, per tutte le altre linee tratteggiate verrà conteggiato il vuoto per pieno. Compresi gli oneri derivanti dalla posa in opera della necessaria segnaletica di protezione sia per gli operatori che per la eventuale deviazione del traffico come previsto dalle norme del Codice della Strada, dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
<b>H.1</b>	Linee larghezza cm 12.	ml	0,28
<b>H.2</b>	Linee larghezza cm 15.	ml	0,31
<b>H.3</b>	Linee larghezza cm 25.	ml	0,35
<b>H.4</b>	Linee per <b>stalli di sosta standard</b> in linea, a pettine o diagonali, delle dimensioni massime pari a 260 x 600 cm. Conteggio per ogni stallo eseguito	cad	7,00
<b>H.5</b>	Linee per <b>stalli di sosta speciale riservati</b> tipo carico/scarico, taxi ecc... in linea, a pettine o diagonali, comprendenti le linee di contorno e il simbolo o le lettere necessarie. Stalli delle dimensioni massime pari a 260 x 700 cm. Conteggio per ogni stallo eseguito.	cad	12,00
<b>H.6</b>	Linee per <b>stalli di sosta per invalidi</b> in linea, a pettine o diagonali, comprendenti le linee di contorno, la zebratura di pertinenza e il simbolo nelle colorazioni indicate dalla normativa. Stalli delle dimensioni massime pari a 320 x 700 cm. Conteggio per ogni stallo eseguito.	cad	28,00
<b>H.7</b>	Linee per <b>stalli di sosta per BUS</b> in linea, a pettine o diagonali, comprendenti le linee di contorno, il simbolo BUS e le linee a zig zag. Conteggio per ogni stallo eseguito.	cad	25,00
<b>H.8</b>	Esecuzione di segnaletica orizzontale in <b>mq</b> per passaggi pedonali, ciclabili, fasce d'arresto, quadrati per rampe di dossi e cordoli di diverse dimensioni. Verrà misurata la superficie effettivamente verniciata.	mq	3,20
<b>H.9</b>	Esecuzione di segnaletica orizzontale per <b>zebrature</b> . Su impianti esistenti verrà misurato il 75% della superficie totale. Su nuovi impianti verrà misurato il vuoto per pieno.	mq	3,40

**ACCORDO QUADRO  
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  
ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
H.10	Esecuzione di segnaletica orizzontale per <b>serie di triangoli</b> . Su qualsiasi impianto verrà misurato il vuoto per pieno.	mq	3,40
H.11	Esecuzione di segnaletica orizzontale per triangoli integrativi di 2,00 x 6,00 m.	cad	11,80
H.12	Esecuzione di segnaletica orizzontale per triangoli integrativi di 1,00 x 2,00 m.	cad	6,00
H.13	Esecuzione di segnaletica orizzontale per <b>frecce direzionali</b> semplici, doppie o di rientro di opportuna misura.	cad	10,40
H.14	Esecuzione di segnaletica orizzontale per simboli per <b>passaggi a livello</b> comprendente le lettere P, L e la croce di Sant'Andrea come da Fig. II 443 Art. 148 del Codice della Strada.	cad	27,00
H.15	Esecuzione di segnaletica orizzontale per <b>simboli</b> in genere: biciclette, pedoni, disabili ecc.	cad	5,00
H.16	Esecuzione di segnaletica orizzontale per ogni <b>lettera o numero</b> su qualsiasi tipo di strada.	cad	3,50
<b>I</b>	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACRILICA CON POST SPRUZZATURA DI MICROSFERE DI VETRO</b>		
	Esecuzione di linee di segnaletica orizzontale di primo impianto o di ripasso, per linee di mezzerie, laterali per delimitazione carreggiata, in vernice rifrangente a base acrilica premiscelata con colore a scelta della D.L., con la <b>post-spruzzatura</b> di una quantità di almeno 0,25 kg/mq di microsfere di vetro per aumentare la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli. Compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria.		
	Da eseguirsi su pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti, in linee della larghezza di cm 12, con un quantitativo di vernice di almeno 100 grammi per metro lineare, linee di larghezza cm 15 con quantitativo di vernice di almeno 120 grammi al metro lineare, superfici con un quantitativo di vernice non inferiore a 1,2 kg/mq. Nel caso di linee tratteggiate di tipo "a" e "b" (fig. 415 Reg. CdS) dalla lunghezza complessiva dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti, per tutte le altre linee tratteggiate verrà conteggiato il vuoto per pieno. Compresi gli oneri derivanti dalla posa in opera della necessaria segnaletica di protezione sia per gli operatori che per la eventuale deviazione del traffico come previsto dalle norme del Codice della Strada, dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
I.1	Linee larghezza cm 12.	ml	0,32
I.2	Linee larghezza cm 15.	ml	0,35
I.3	Linee larghezza cm 25.	ml	0,40
I.4	Esecuzione di segnaletica orizzontale in <b>mq</b> per passaggi pedonali, ciclabili, fasce d'arresto, quadrati per rampe di dossi e cordoli di diverse dimensioni. Verrà misurata la superficie effettivamente verniciata.	mq	3,50
I.5	Esecuzione di segnaletica orizzontale per <b>zebrature</b> . Su impianti esistenti verrà misurato il 75% della superficie totale. Su nuovi impianti verrà misurato il vuoto per pieno.	mq	3,70

**ACCORDO QUADRO  
PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  
ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
I.6	Esecuzione di segnaletica orizzontale per <b>serie di triangoli</b> . Su qualsiasi impianto verrà misurato il vuoto per pieno.	mq	3,70
I.7	Esecuzione di segnaletica orizzontale per triangoli integrativi di 2,00 x 6,00 m.	cad	12,50
I.8	Esecuzione di segnaletica orizzontale per triangoli integrativi di 1,00 x 2,00 m.	cad	6,40
I.9	Esecuzione di segnaletica orizzontale per <b>frecce direzionali</b> semplici, doppie o di rientro di opportuna misura.	cad	10,90
<b>L SEGNALETICA ORIZZONTALE IN BICOMPONENTE STRUTTURATO</b>			
L.1	Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale permanente eseguita con colato plastico a freddo a due componenti a base di resine metacriliche esenti da solventi applicato manualmente su fondi bitumati normali a rullo, spruzzo o con macchina gocciolatrice (resa di almeno 3 kg per mq) a formare uno spessore di almeno 2 mm. Classe antisdrucchiolo almeno S1, visibilità notturna con manto asciutto almeno R5, visibilità notturna con manto bagnato almeno RW3, visibilità diurna almeno Q4. Colori a scelta della D.L. Compresa l'eventuale fresatura del manto stradale sottostante.	mq	35,00
<b>M SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO</b>			
	Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo impianto in laminato elastoplastico autoadesivo, posto in opera a mano o con apposita macchina, rispondente ai requisiti di capitolato.		
M.1	Linee di larghezza fino a 15 cm.	ml	5,10
M.2	Linee di larghezza 25 - 30 cm.	ml	10,30
M.3	Linee di ampiezza superiore a cm 30 (con conteggio a metro quadrato).	mq	42,00
<b>N CANCELLAZIONI E RIMOZIONI</b>			
N.1	Cancellazione di segnaletica per linee di mezzzeria, di margine, parcheggi ecc... con apposita vernice nera bituminosa.	ml	0,40
N.2	Cancellazione segnaletica per barre d'arresto, pedonali, simboli ecc... con apposita vernice nera bituminosa.	mq	4,00
N.3	Cancellazione di qualsiasi tipo di segnaletica tramite fresatura di pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, mediante fresa operante a freddo, compreso la rimozione e il trasporto in discarica del materiale di risulta, per una profondità fino a massimo 3 cm.	mq	4,50
<b>O OPERE A CORPO</b>			

**ACCORDO QUADRO**  
**PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE**  
**ELENCO PREZZI UNITARI**

N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
<b>O.1</b>	Verniciatura di ripasso della fascia in cemento alla base della coppa centrale della rotatoria all'intersezione con le vie Giardini Sud - Gatti. Quattro Passi in vernice rifrangente premiscelata con colore a scelta della D.L.. Compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria. Comprensiva della stesura preventiva di eventuale materiale "aggrappante" per migliorare la aderenza della vernice. Quantitativo minimo di vernice di almeno 1,5 kg/mq. Compresi gli oneri derivanti dalla posa in opera della necessaria segnaletica di protezione sia per gli operatori che per la eventuale deviazione del traffico come previsto dalle norme del Codice della Strada, dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	290,00
<b>O.2</b>	Verniciatura di ripasso della fascia in cemento alla base della coppa centrale della rotatoria all'intersezione con le vie Donati e Treves, in vernice rifrangente premiscelata con colore a scelta della D.L.. Compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria. Comprensiva della stesura preventiva di eventuale materiale "aggrappante" per migliorare la aderenza della vernice. Quantitativo minimo di vernice di almeno 1,5 kg/mq. Compresi gli oneri derivanti dalla posa in opera della necessaria segnaletica di protezione sia per gli operatori che per la eventuale deviazione del traffico come previsto dalle norme del Codice della Strada, dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	140,00
<b>O.3</b>	Verniciatura di ripasso della fascia in cemento alla base della coppa centrale della rotatoria all'intersezione con le vie Donati e Grandi, in vernice rifrangente premiscelata con colore a scelta della D.L.. Compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria. Comprensiva della stesura preventiva di eventuale materiale "aggrappante" per migliorare la aderenza della vernice. Quantitativo minimo di vernice di almeno 1,5 kg/mq. Compresi gli oneri derivanti dalla posa in opera della necessaria segnaletica di protezione sia per gli operatori che per la eventuale deviazione del traffico come previsto dalle norme del Codice della Strada, dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	180,00
<b>O.4</b>	Verniciatura di ripasso della fascia in conglomerato bituminoso stampato sita all'interno della rotatoria all'intersezione con le vie Donati - Ghiarola - Sassuolo, in vernice rifrangente premiscelata con colore rosso ovvero scelta della D.L.. Compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria. Quantitativo minimo di vernice di almeno 1,5 kg/mq. Compresi gli oneri derivanti dalla posa in opera della necessaria segnaletica di protezione sia per gli operatori che per la eventuale deviazione del traffico come previsto dalle norme del Codice della Strada, dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	140,00
<b>O.5</b>	Verniciatura di ripasso della fascia in conglomerato bituminoso stampato sita all'interno della rotatoria all'intersezione con le vie Donati - Sassuolo, in vernice rifrangente premiscelata con colore rosso ovvero scelta della D.L.. Compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria. Quantitativo minimo di vernice di almeno 1,5 kg/mq. Compresi gli oneri derivanti dalla posa in opera della necessaria segnaletica di protezione sia per gli operatori che per la eventuale deviazione del traffico come previsto dalle norme del Codice della Strada, dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	220,00



<p><b>ACCORDO QUADRO</b>  <b>PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE</b>  <b>ELENCO PREZZI UNITARI</b></p>			
N. ORD.	DESCRIZIONE	Unità misura	Prezzo (Euro)
<b>P</b>	<b>FORNITURA DI PELLICOLE PER SEGNALETICA</b>		
	Fornitura di pellicole per segnaletica stradale omologata ai snesi della normativa vigente, pronta per essere installata su idonei supporti della Stazione Appaltante. Compresa la consegna presso il luogo indicato dalla D.L.		
P.1	Triangolo con lato fino a 60 cm, pellicola classe 1	cad	7,00
P.2	Triangolo con lato fino a 60 cm, pellicola classe 2	cad	11,50
P.3	Triangolo con lato 90 cm, pellicola classe 1	cad	10,60
P.4	Triangolo con lato 90 cm, pellicola classe 2	cad	18,80
P.5	Triangolo con lato 120 cm, pellicola classe 1	cad	15,00
P.6	Triangolo con lato 120 cm, pellicola classe 2	cad	24,50
P.7	Disco diametro fino a 40 cm, pellicola classe 1	cad	8,00
P.8	Disco diametro fino a 40 cm, pellicola classe 2	cad	12,40
P.9	Disco diametro 60 cm, pellicola classe 1	cad	9,50
P.10	Disco diametro 60 cm, pellicola classe 2	cad	15,90
P.11	Disco diametro 90 cm, pellicola classe 1	cad	16,50
P.12	Disco diametro 90 cm, pellicola classe 2	cad	28,00
P.13	Quadrato con lato fino a 40 cm, pellicola classe 1	cad	6,00
P.14	Quadrato con lato 60 cm, pellicola classe 1	cad	8,60
P.15	Quadrato con lato 60 cm, pellicola classe 2	cad	13,50
P.16	Rettangolo 40 x 60 cm, pellicola classe 1	cad	8,50
P.17	Rettangolo 40 x 60 cm, pellicola classe 2	cad	13,10
P.18	Rettangolo 60 x 90 cm, pellicola classe 1	cad	16,50
P.19	Rettangolo 60 x 90 cm, pellicola classe 2	cad	27,40
P.20	Rettangolo 90 x 135 cm, pellicola classe 1	cad	26,00
P.21	Rettangolo 90 x 135 cm, pellicola classe 2	cad	41,00
P.22	Rettangolo 25 x 125 cm, pellicola classe 1	cad	14,50
P.23	Rettangolo 25 x 125 cm, pellicola classe 2	cad	23,90
P.24	Rettangolo 25 x 80 cm, pellicola classe 1	cad	10,00