



**FORMIGINE
PATRIMONIO SRL**

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE**

ELENCO PREZZI

Società a responsabilità limitata a socio unico –
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine
Sede: Via Unità d'Italia 26 41043 Formigine MO
Capitale sociale € 180.000,00 i.v. PI e CF 02980260364
Tel 059-416116 / 059-416155 fax 059-416230 e-mail formiginepatrimoniosrl@comune.formigine.mo.it

N	TIPO DI ATTREZZATURA	DESCRIZIONE INTERVENTO	U.m.	PREZZO
1		Operaio specializzato - Mano d'opera in economia di operaio specializzato	ora	€ 28,67
2		Operaio qualificato - Mano d'opera in economia di operaio qualificato	ora	€ 27,35
3		Operaio manovale specializzato - Mano d'opera in economia di manovale specializzato	ora	€ 25,36
4		Operaio specializzato con furgone - attrezzato per l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari comprensivo di ogni attrezzatura e strumentazione necessaria (generatore di corrente - utensili vari - idropulitrice - ecc.)	ora	€ 54,69
5		Nolo di autocarro compreso di ogni onere ed il conducente - portata utile fino a 5,0 t.	ora	€ 40,80
6		Nolo di autocarro con ribaltabile , compreso di ogni onere ed il conducente - portata utile da 5,0 a 8,0 t.	ora	€ 44,11
7		Nolo di miniescavatore o minipala (Bob cat o simili) compreso conducente	ora	€ 49,62
8		Nolo di martello pneumatico compreso l'operatore	ora	€ 37,38
9	gioco a molla forma animale	Fornitura e posa di giochi su molla antisdruciolamento in acciaio, completo di ancoraggio, con forma animale (a scelta e discrezione della D.L.) adatto ad un bambino dai 3 ai 6 anni, con spalliera incurvata, poggiatesta e maniglie in nylon. Compreso fornitura e montaggio di pavimentazione elastica (spessore minimo cm.4) larghezza ml. 2 lunghezza ml. 2 (montaggio eseguito come da elenco prezzi). Compresa la formazione della caldana in cemento (scavo realizzazione pulizia dell'area ecc.)	corpo	€ 1.212,99
10	giostrina con 6 seggiolini	Fornitura e posa di giostrina con 6 seggiolini su piattaforma girevole in VTR idonea per bambini dai 3 ai 6 anni, dimensioni d'ingombro cm. 175 x 65h. Formata da un basamento con piattaforma in vetroresina, maniglione centrale, 5 divanetti disposti in tondo. Parti metalliche zincate a caldo.	corpo	€ 2.029,01
11	Tunnel	Fornitura e posa di tunnel in legno con telaio portante in metallo. Dimensioni minime cm. 200 x 80 x 80. Compreso il fissaggio al terreno	corpo	€ 992,45
12	Scivolo in vetroresina mt.3	Fornitura e posa di scivolo in ferro zincato e verniciato, con scivolo in vetroresina della lunghezza minima di 3 metri. Dimensioni minime del gioco cm. 310 x 200.	corpo	€ 2.205,44
13	Altalena due posti	Fornitura e posa di altalena a due posti con seggiolini in poliuretano antitrauma sorretti da catene. Con struttura formata da pali quadri in pino impregnato sottopressione e barra orizzontale in acciaio zincato a caldo o in pino impregnato. Compresa la fornitura e posa in opera di pavimentazione elastica mq. 6, altezza minima cm.230.	corpo	€ 2.095,17
14	Palestra esagonale	Fornitura e posa di palestra ginnica esagonale in legno trattato con 6 pareti orizzontali attrezzate comprendenti scala libera, arrampicata, sbarra orizzontale, pertica di risalita, coppia di anelli, corda di arrampicata. Altezza minima cm. 240	corpo	€ 1.954,90
15	Pavimentazione elastica	Fornitura e posa di pavimentazione elastica altezza minima cm.4 incollata su caldana in calcestruzzo altezza minima cm. 15 realizzata con rete elettrosaldata. Comprendente lo scavo di terreno di qualsiasi natura a sezione obbligata (esclusi roccia e trovanti), eseguito con mezzi meccanici fino ad una profondità di cm.20, compreso il trasporto a rifiuto del materiale eccedente fino alle discariche autorizzate. Dimensioni da mq. 3 fino a mq. 20	mq.	€ 154,38
16	Dondolo	Fornitura e posa di dondolo dei pulcini con pedana centrale avente dimensioni d'ingombro cm.120 x 175 x 88, formato da 2 sagome portanti a forma di pulcino, due travetti portanti, 1 piattaforma con maniglie, 2 molle, 1 basamento, 2 cforpenti ammortizzatori	corpo	€ 1.179,47
17	Pavimentazione elastica	Fornitura e posa di pavimentazione elastica altezza minima cm.4 incollata su lamiera in acciaio zincato. Comprendente lo scavo di terreno di qualsiasi natura a sezione obbligata (esclusi roccia e trovanti), eseguito con mezzi meccanici fino ad una profondità di cm.20, compreso il trasporto a rifiuto del materiale eccedente fino alle discariche autorizzate.	mq.	€ 215,03
18	Scivolo con torretta	Fornitura e posa di scivolo con torretta, dimensioni d'ingombro cm. 120 x 440 x 350h, composta da 1 scala a gradini, 2 corrimano, 1 pista-scivolo cm. 48 x 300, 1 sbarra di sicurezza, 1 pannello-tetto in multistrato. Compreso fornitura e montaggio di pavimentazione elastica (spessore minimo cm.4) larghezza ml. 1 lunghezza ml. 2 (montaggio come da elenco prezzi). Compresa la formazione della caldana in cemento (scavo realizzazione pulizia dell'area ecc.)	corpo	€ 2.756,80

19	Scacchiera	Fornitura e posa di scacchiera per il gioco della dama, formata da elementi autobloccanti in cemento di due colori (bianco e nero) dimensioni cm.200 x 200, compreso il cordolo di cemento. Gli elementi autobloccanti dovranno essere posizionati su di un apposito letto in sabbia di adeguato spessore. Compreso lo scavo e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	€ 1.102,72
20	Castelletto con scivolo	Fornitura e posa di: <u>n.1 doppia torretta</u> , dim. Min. cm.98x180, costituita da n.6 pali di sezione non inferiore a mm.90x90, n.1 pedana a circa cm.120 da terra, con impalcato di spessore minimo mm.35, sorretto da pali spessore mm.60x60. <u>n.1 tetto in legno</u> a due o quattro falde, di dim. min. cm. 130x130, realizzato con tavole tipo a battente spessore non inferiore a mm.25, ulteriormente trattato, sopra e sotto, con vernici coprenti traspiranti. <u>n.1 scala a gradini</u> , costituita da n.2 pali di sez. min. mm.80x80 nei quali devono essere incastrati i gradini di sezione non inferiore a mm.35x140. <u>n.2 corrimani</u> , realizzati con tavole di spessore non inferiore a mm.35x90, ulteriormente trattati, con vernici coprenti e traspiranti. <u>n.2 parapetti in legno</u> , costituiti da almeno n.4 listelli di legno verticali di spessore mm.25 incastrati in n.2 travi orizzontali di spessore non inferiore a mm.35. <u>n.2 parapetti in laminato</u> plastico bicolore spessore minimo mm.8 o compensato fenolico laccato spessore minimo mm.21, sagomato superiormente. <u>n.1 scivolo</u> , lungh. min. cm.250, costituito da due sponde laterali in vetroresina rinforzata e fondo in acciaio inox, con sbarra di sicurezza, in tubolare zincato e verniciato, posta alla partenza. <u>n.1 pannello nascondino</u> , in laminato plastico bicolore o compensato c.s. sagomato superiormente, di h non inferiore a cm.90. <u>n.1 pannello negozio</u> , costituito da un pannello in laminato plastico o compensato fenolico laccato c.s. e piano in legno spess. min. mm.35. <u>n.1 panchina in legno</u> , con seduta largh. min. cm.16. Tutte le componenti sopra elencate dovranno essere fissate ad appositi telai portanti, zincati e verniciati, ad incastro nei pali portanti fissati mediante bulloni paasanti - dimensioni minime richieste cm. 300 x 300 x 280h	corpo	€ 4.851,97
21	Castelletto con scivolo e palestra	Fornitura e posa di: <u>n.1 doppia torretta</u> , dim. Min. cm.98x180, costituita da n.6 pali di sezione non inferiore a mm.90x90, n.1 pedana a circa cm.120 da terra, con impalcato di spessore minimo mm.35, sorretto da pali spessore mm.60x60. <u>n.1 tetto in legno</u> a due o quattro falde, di dim. min. cm. 130x130, realizzato con tavole tipo a battente spessore non inferiore a mm.25, ulteriormente trattato, sopra e sotto, con vernici coprenti traspiranti. <u>n.1 scala a gradini</u> , costituita da n.2 pali di sez. min. mm.80x80 nei quali devono essere incastrati i gradini di sezione non inferiore a mm.35x140. <u>n.2 corrimani</u> , realizzati con tavole di spessore non inferiore a mm.35x90, ulteriormente trattati, con vernici coprenti e traspiranti. <u>n.2 parapetti in legno</u> , costituiti da almeno n.4 listelli di legno verticali di spessore mm.25 incastrati in <u>n.2 travi orizzontali</u> di spessore non inferiore a mm.35. <u>n.2 parapetti in laminato</u> plastico bicolore spessore minimo mm.8 o compensato fenolico laccato spessore minimo mm.21, sagomato superiormente. <u>n.1 scivolo</u> , lungh. min. cm.250, costituito da due sponde laterali in vetroresina rinforzata e fondo in acciaio inox, con sbarra di sicurezza, in tubolare zincato e verniciato, posta alla partenza. <u>n.1 pannello nascondino</u> , in laminato plastico bicolore o compensato c.s. sagomato superiormente, di h non inferiore a cm.90. n.1 pannello negozio, costituito da un pannello in laminato plastico o compensato fenolico laccato c.s. e piano in legno spess. min. mm.35. n.1 panchina in legno, con seduta largh. min. cm.16. n.1 rete d'arrampicata, dim. cm. 100x200, con telaio portante in legno nel quale sarà realizzata una rete di corda di naylon mm.14 con anima di acciaio interna. n.1 spalliera, dim. min. cm.98x200h, costituita da pioli di acacia impregnata diametro mm.40 circa, inseriti in n.2 pali come i precedenti. n.2 travi orizzontali di collegamento, di sez. min. mm.90x90, ad una delle quali dovrà essere fissata una fune da arrampicata. Tutte le componenti sopra elencate dovranno essere fissate ad appositi telai portanti, zincati e verniciati, ad incastro nei pali portanti fissati mediante bulloni paasanti - dimensioni minime richieste cm. 310 x 540 x 280h	corpo	€ 5.513,60

22	Castelletto con scivolo, palestra e altalena	<p>Fornitura e posa di: <u>n.1 doppia torretta</u>, dim. Min. cm.98x180, costituita da n.6 pali di sezione non inferiore a mm.90x90, n.1 pedana a circa cm.120 da terra, con impalcato di spessore minimo mm.35, sorretto da pali spessore mm.60x60. <u>n.1 tetto</u> in legno a due o quattro falde, di dim. min. cm. 130x130, realizzato con tavole tipo a battente spessore non inferiore a mm.25, ulteriormente trattato, sopra e sotto, con vernici coprenti traspiranti. <u>n.1 scala a gradini</u>, costituita da n.2 pali di sez. min. mm.80x80 nei quali devono essere incastrati i gradini di sezione non inferiore a mm.35x140. <u>n.2 corrimani</u>, realizzati con tavole di spessore non inferiore a mm.35x90, ulteriormente trattati, con vernici coprenti e traspiranti. <u>n.2 parapetti</u> in legno, costituiti da almeno n.4 listelli di legno verticali di spessore mm.25 incastrati in n.2 travi orizzontali di spessore non inferiore a mm.35. <u>n.2 parapetti</u> in laminato plastico bicolore spessore minimo mm.8 o compensato fenolico laccato spessore minimo mm.21, sagomato superiormente. <u>n.1 scivolo</u>, lungh. min. cm.250, costituito da due sponde laterali in vetroresina rinforzata e fondo in acciaio inox, con sbarra di sicurezza, in tubolare zincato e verniciato, posta alla partenza.</p> <p>n.1 pannello nascondino, in laminato plastico bicolore o compensato c.s. sagomato superiormente, di h non inferiore a cm.90. n.1 pannello negozio, costituito da un pannello in laminato plastico o compensato fenolico laccato c.s. e piano in legno spess. min. mm.35. n.1 panchina in legno, con seduta largh. min. cm.16. n.1 rete d'arrampicata, dim. cm. 100x200, con telaio portante in legno nel quale sarà realizzata una rete di corda di naylon mm.14 con anima di acciaio interna. n.1 spalliera, dim. min. cm.98x200h, costituita da pioli di acacia impregnata diametro mm.40 circa, inseriti in n.2 pali come i precedenti. n.2 travi orizzontali di collegamento, di sez. min. mm.90x90, ad una delle quali dovrà essere fissata una fune da arrampicata. Tutte le componenti sopra elencate dovranno essere fissate ad appositi telai portanti, zincati e verniciati, ad incastro nei pali portanti fissati mediante bulloni passanti - dimensioni minime richieste cm. 310 x 540 x 280h</p>	corpo	€ 4.851,97
23	Castelletto con scivolo	<p>Fornitura e posa di: <u>n.1 torretta</u>, dim. Min. cm.98x98, costituita da n.4 pali di sezione non inferiore a mm.90x90, n.1 pedana a circa cm.150 da terra, con impalcato di spessore minimo mm.35, sorretto da pali spessore mm.60x60. <u>n.1 tetto in legno</u> a due o quattro falde, di dim. min. cm. 130x130, realizzato con tavole tipo a battente spessore non inferiore a mm.25, ulteriormente trattato, sopra e sotto, con vernici coprenti traspiranti. <u>n.1 scala a gradini</u>, costituita da n.2 pali di sez. min. mm.80x80 nei quali devono essere incastrati i gradini di sezione non inferiore a mm.35x140. <u>n.2 corrimani</u>, realizzati con tavole di spessore non inferiore a mm.35x90, ulteriormente trattati, con vernici coprenti e traspiranti. <u>n.1 parapetto in legno</u>, altezza minima cm.75, costituito da almeno n.4 listelli di legno verticali di spessore mm.25 incastrati in n.2 travi orizzontali di spessore non inferiore a mm.35. n.1 parapetto in laminato plastico bicolore o compensato, h. min. cm.75, sagomato superiormente. <u>n.1 scivolo</u>, lungh. min. cm.300, costituito da due sponde laterali in vetroresina rinforzata e fondo in acciaio inox. <u>n.1 panchina a sbalzo</u>, largh. min. cm.16. <u>n.1 pannello negozio</u>, costituito da un pannello in laminato plastico o compensato fenolico e piano in legno spess. min. mm.35. Tutte le componenti sopra elencate dovranno essere fissate ad appositi telai portanti, zincati e verniciati, ad incastro nei pali portanti fissati mediante bulloni passanti - dimensioni minime richieste cm. 245 x 335 x 330h</p>	corpo	€ 2.867,07

24	Torre coperta con scivolo	Fornitura e posa di: n.1 torre, dim. Min. cm.118x118, ottenuta mediante n.4 pali portanti in legno di sezione non inferiore a mm.90x90, uniti da telai in ferro zincato e verniciato, ad incastro nel legno e l'impiego delle componenti di seguito indicate, con pedana fissa posta ad almeno cm.160 da terra, con impalcato di spessore minimo mm.35. n.1 tetto in legno a quattro falde, di dim. min. cm. 170x170, realizzato con tavole tipo a battente spessore non inferiore a mm.25, con coprifili in legno di finitura, impregnato e verniciato, sorretto da almeno 8 tavole portanti spess. min. mm.35. n.1 parapetto h. min. cm.80 costituito dal fissaggio di listelli di legno verticali spess. min. mm.35, ad apposito robusto telaio portante in ferro sez. min. mm.40x20 imbottito da listelli di legno. n.1 parapetto h. min. cm.80 in laminato plastico bicolore o compensato laccato sagomato, supportato da robusto telaio portante in ferro sez. min. mm.40x20 imbottito da listelli di legno. n.1 pannello negozio, costituito da un pannello in laminato plastico o compensato e piano in legno spess. min. mm.35, fissati ad apposito e robusto telaio portante zincato e verniciato. n.1 telaio d'ingresso, h. min. cm.130, in tubolare zincato e verniciato. n.1 panca, dim. min. cm.15x100, costituita da piano spess. mm.35 sorretto da n.2 assemblaggi in ferro c.s. ad incastro nei pali. n.1 scala a gradini, costituita da n.2 pali di sezione minima mm.90x90 nei quali devono essere incastrati i gradini di sez. non inferiore a mm.35x160. n.1 coppia corrimani in tubolare zincato e verniciato diametro minimo mm.30, paralleli ai pali portanti della scala. n.1 sbarra con listelli laterali di sicurezza per scivolo. n.1 scivolo a doppia onda, dim.min.cm.48x330, costituito da due sponde laterali in vetroresina rinforzata e fondo in acciaio inox. dimensioni minime richieste cm. 280 x 390 x 380h	corpo	€ 4.410,88
25	Elementi lignei	Fornitura e posa di elementi lignei di essenze varie e su misura, per sostituzione o riparazione di parti ammalorate o mancanti, come da indicazioni della D.L., compreso trattamento impregnante anti muffa e anti fungo e successiva finitura con vernici antisfoglianti di qualità o per similitudine con l'esistente, smalti sintetici. è pure previste la manutenzione o la sostituzione di parti finite con laminati di varia natura che, in caso di mancata reperibilità sul mercato potranno essere sostituiti con similari agli esistenti previa autorizzazione della D.L.. è compresa nel prezzo la fornitura della ferramenta necessaria al montaggio ed uso delle parti a cui è fatta la manutenzione, ferramenta sia originale che realizzarsi direttamente, il tutto posto in opera a regola d'arte, nel pieno rispetto della funzionalità del gioco e delle norme di sicurezza.	mq.	€ 419,03
26	sostituzione elementi lignei	Fornitura e posa in opera di elementi lignei di essenze varie e su misura, per la sostituzione o la riparazione di parti ammalorate o mancanti, come da indicazioni della D.L., compreso trattamento impregnante anti muffa e anti fungo e successivo trattamento con impregnante acrilico ad acqua, di qualità o per similitudine all'esistente o smalto sintetico. Dimensioni da sez. min. cm.3,5 x 8 a cm. 4,5 x 9.	ml.	€ 77,19
27	torretta singola	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 790,00
28	due torri	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 1.540,00
29	due torri con altalena e palestra annesse	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 1.880,00

30	tre torri con palestra annessa	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 2.480,00
31	quattro torri	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 3.100,00
32	torre Esagonale piu due torri a 4 falde	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 3.600,00
33	Altalene (trave in lamellare)	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 210,00
34	Giochi a molla (pannelli laccati)	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 200,00
35	Dondolo a bilico con molloni	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 340,00
36	Palestra di arrampicata	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 380,00
37	Sabbiere 200 x 200 cm + coperchi	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 390,00
38	Casetta singola	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 390,00
39	Capanna con pedana	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 390,00
40	Tunnel cm 200	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 200,00

41	mini Picnic asilo con spalliere	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 200,00
42	Panchine Rieti	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 130,00
43	Pic nic Vieste	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 290,00
44	Cestino rivestito in legno	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 70,00
45	cestone rivestito in legno	LAVORI DI SCARTATURA E VERNICIATURA Previsioni su strutture in medie condizioni con operatore attrezzato di scartatrici elettriche, levigatura intensa alle parti più a rischio schegge (passamano e sponde scivoli) levigatura leggera ai montanti e pannelli, due mani di impregnante nelle parti più esposte (sponde scivolo, corrimani) trattamento superficiale con impregnante anche alle pedane.	corpo	€ 100,00
46	ALTALENA	Sostituzione sedile a tavoletta	cad	€ 200,00
47	ALTALENA	Sostituzione sedile a gabbia	cad	€ 400,00
48	ALTALENA	realizzazione di nuovo plinto di fondazione e ancoraggio con staffe in acciaio	cad	€ 120,00
49	ALTALENA	sostituzione trave in legno o acciaio con nuovi snodi	cad	€ 880,00
50	torrette palestre e strutture in genere	realizzazione di nuovo plinto di fondazione	cad	€ 100,00
51	torrette h90	rimozione scivolo, montaggio nuovo scivolo con sponde in legno lamellare e pista in acciaio, formazione dei plinti di ancoraggio	cad	€ 2.050,00
52	torrette h90	rimozione scivolo, montaggio nuovo scivolo con sponde in hpl e pista in acciaio, formazione dei plinti di ancoraggio	cad	€ 1.400,00
53	torrette h90	rimozione scivolo, montaggio nuovo scivolo in polietilene, formazione dei plinti di ancoraggio	cad	€ 1.600,00
54	torrette h 150	rimozione scivolo, montaggio nuovo scivolo con sponde in legno lamellare e pista in acciaio, formazione dei plinti di ancoraggio	cad	€ 2.900,00
55	torrette h 150	rimozione scivolo, montaggio nuovo scivolo con sponde in hpl e pista in acciaio, formazione dei plinti di ancoraggio	cad	€ 1.850,00
56	torrette h 150	rimozione scivolo, montaggio nuovo scivolo in polietilene, formazione dei plinti di ancoraggio	cad	€ 2.100,00
57	giochi a molla	sostituzione sedile in multistrato marino	cad	€ 60,00
58	torrette	sostituzione pennello parapetto	cad	€ 450,00
59	scivolo con sponde in legno	scartatura a fondo, stuccatura e verniciatura	cad	€ 200,00
60	torrette	sostituzione assi piano di calpestio	cad	€ 25,00
61	torrette	sostituzione gradino scaletta	cad	€ 30,00
62	Tunnel cm 200	sostituzione assi	cad	€ 40,00
63	giochi a molla	sostituzione sagoma	cad	€ 553,00